



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata

Servizio Ambiente

PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO

Servizio di: **“Rimozione dei rifiuti presenti nel campo nomadi e nelle aree adiacenti, site in via Funtana di Cherchi snc, in località Ponte Pizzinnu.”**

Impresa: A.T.I. SANNA TRASPORTI S.R.L./NATURAMBIENTE S.R.L..

Affidamento servizio: Determinazione n. 3016 del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016.

Stipula Contratto secondo il metodo dello Scambio Commerciale ai sensi dell'art.32, comma 14,

D.lgs. 50/2016. Protocollo 2021/13 del 17/05/2021.

Importo contrattuale dei lavori: euro 238.922,20 al netto del ribasso d'asta del 10.98 %.

Codice identificativo gara: 8502803EFE

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	quantità	unitario	totale
1	demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a. e muratura per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturno, l'innaffiamento ed il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e , ove occorre con l'intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a mc. vuoto per pieno	50 mc	€ 33,43	€ 1.671,50
2	trasporto a discarica dei materiali con percorrenza entro i limiti di 30 km. Compreso il ritorno a vuoto (demolizione totale fabbricati)	3	€ 400,00	€ 1.200,00
3	conferimento a discarica autorizzata di materiali cod. cer 170904 (rifiuti misti dell'attività di demolizione) conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, attestati l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori	80 tonn	€ 30,00	€ 2.400,00
4	conferimento a discarica autorizzata di materiali cod. cer 170405 (ferro e acciaio) conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, attestati l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori	0,62 tonn	€ 10,00	€ 6,20
5	PIAZZOLA 1 - 2 - TETTOIE abbattimento e conferimento strutture in legno parzialmente demolite piazzole 1/2 - separazione onduline in plastica piazzole 1/2 - distacco guaina bituminosa da pareti in legno utilizzo mezzo meccanico per spostamento legname non idoneo per la lavorazione manuale CON escavatore HITACHI 90 quintali - PIAZZOLA 3 - 4: separazione onduline in lamiera da legname con escavatore HITACHI per movimentazione durante la separazione lamiera	a corpo		€ 2.000,00
6	trasporto a discarica dei materiali con percorrenza entro i limiti di 10 km. Compreso il ritorno a vuoto	7	€ 200,00	€ 1.400,00

COMUNE DI PORTO TORRES

	(demolizione totale tettoie)			
7	conferimento a discarica autorizzata di materiali cod. cer 170201 (legno) conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, attestati l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori	11.040 Kg	€ 0,35	€ 3.864,00
8	conferimento a discarica autorizzata di materiali cod. cer 170302 (guaine bituminose) conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, attestati l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori	1.340 Kg	€ 0,40	€ 536,00
9	conferimento a discarica autorizzata di materiali cod. cer 170203 (plastica) conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, attestati l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori	1.050 Kg	€ 0,20	€ 210,00
10	conferimento a discarica autorizzata di materiali cod. cer 170405 (ferro e acciaio) conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, attestati l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori	1.160 Kg	€ 0,02	€ 23,20
	TOTALE			€ 13.310,90

II RUP/DEC

Ing. Fabio Mura