

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di posizionamento pensiline fermata bus

COMMITTENTE: Comune di Porto Torres

Data, 06/06/2023

IMPRESA EDILE NELLO ARRIGO

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 _PF.0001.00 01.0012	Demolizione, tagli e rimozioni SAR22_0012 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di co ... risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm	6,00	0,90	0,700		3,78		
	SOMMANO m2					3,78	10,44	39,46
2 PF.0004.000 1.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... atteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP plinti	6,00	0,90	0,700	0,700	2,65		
	SOMMANO m3					2,65	220,03	583,08
3 P.F. 0001.0001.00 01	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO tagli per plinti					18,00		
	SOMMANO m					18,00	1,67	30,06
4 PF.0001.000 2.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancame ... rico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq		18,00		0,700	12,60		
	SOMMANO m3					12,60	22,38	281,99
5 SAR22AT.00 05.0003.00	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 me portata 20 t posizionamento pensilina					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	105,37	316,11
6 SAR.RU000 1.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) montaggio pensilina					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	39,89	199,45
7 SAR_RU000 1.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) montaggio pensilina					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	33,40	167,00
8 P.F.0001.000 9.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. materiale proveniente la demolizione del manmto strdala					0,23		
	A RIPORTARE					0,23		1'617,15

